

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Поточний ремонт підлоги та облаштування санвузлів в приміщенні найпростішого укриття в Зеленодольському ліцеї, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради, код 25543291, адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, буд. 15.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт підлоги та облаштування санвузлів в приміщенні найпростішого укриття в Зеленодольському ліцеї. (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) на 2023р.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями № UA-2023-11-03-004507-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 250000,00 грн.

Розмір бюджетного призначення: 250000,00 грн. згідно з Рішенням Зеленодольської міської ради від 29 серпня 2023 року №1313 "Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 21 грудня 2022 року № 1104 ""Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік".

Детальний опис предмета закупівлі та виробнича програма.

Необхідність в проведенні поточного ремонту в приміщенні Зеленодольського ліцею, за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м.Зеленодольськ, вул.Енергетична, буд.1., виникла у зв'язку зі зміною цільового призначення найпростішого укриття в приміщенні.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі НАСТАНОВИ з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. ДБН А.2.2-3:2014"СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО".

Найменування виконуваних робіт: Поточний ремонт підлоги та облаштування санвузлів в приміщенні найпростішого укриття в Зеленодольському ліцеї.

Найменування об'єкту: Зеленодольський ліцей м. Зеленодольськ вул.Енергетична 1, Криворізького району Дніпропетровської області.

Термін виконання: листопад – до 22.12. 2023

Характеристика об'єкта та виробнича програма.

Роботи проводяться в підвальному приміщенні висота приміщення 2м. Улаштувати 2 санвузла з підводом холодної води, каналізації в приміщенні, виконати вирівнюючу стяжку на підлозі, покласти лінолеум

п/п	Найменування робіт	од. вим.	Кількість
1	Проведення каналізації		
1.1.	Розбирання цементно-бетонних покриттів	м3	4
1.2.	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну. група ґрунту 2	м3	10
1.3.	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	10
1.4.	Прокладання трубопроводів каналізації з	м	6

	поліетиленових труб діаметром 160 мм(труби зовнішньої каналізації ПВХ, ф160мм. Редукція пляшка ф 160x10)		
1.5.	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (труба ПВХ ф110x45мм 110x90мм відвод 110x45мм-4шт 110x90-2шт0)	м	13,3
1.6.	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним Бачком (унітаз з сидінням. Кріпленням)	к-т	2
1.7.	Улаштування вимощення товщиною шару 16 см	м2	3
1.8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-33-1	м2	-3
1.9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	8,87
1.10	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	4
2.	Підведення води		
2.1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм	шт	1
2.2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	м	9
2.2.1	Труби поліпропіленові діам. 20 мм	м	8
2.2.2	Муфта роз'ємна 20x1/2" НР	шт	1
2.2.3	Муфта 20x1/2" НР	шт	2
2.2.4	Коліно 20	шт	7
2.2.5	Трійник 20x1/2"x20	шт	1
2.2.6	Кран кульковий діаметр 15 мм	шт	2
2.3	Врізування в існуючі трубопроводи крана діаметром 15 мм	шт	1
2.3.1	Кран кульковий діаметр 15 мм	шт	1
2.3.2	Муфта роз'ємна 20x1/2" НР	шт	1
2.4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води:	к-т	1
2.4.1	Сифон у зборі для умивальника	шт	1
2.4.2	Умивальник з нержавіючої сталі з кріпленням	шт	1
2.5	Установлення змішувачів	шт	1
2.5.1	Змішувачі для умивальників з подачею холодної води	к-т	1
3	Ремонтні роботи приміщення		
3.1	Улаштування бетонної стяжки товщиною 50 мм	м2	141
3.2	Улаштування покриття з лінолеуму (лінолеум комерційний колір – синій)	М2	141
3.3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	72
3.2	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	10
3.3	Просте штукатурення поверхонь стін в середині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	16
3.3.1	Готування цементного розчину вручну	м3	0,4716
3.4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	16
3.5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами (фарба суперстійка для приміщень з підвищеною вологістю)	м2	16
3.6	Шпаклювання стелі мінеральною шпаклівкою	м2	2
3.7	Поліпшене фарбування стелі полівінілацетатними водоемульсійними сумішами (фарба суперстійка для приміщень з підвищеною вологістю)	м2	2

3.8	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	5,6
3.9	Установлення дверних наборів накладних [шпінгалети-закрутки, петлі дверні тощо]	шт	4
3.10	Установлення металевого дверного блоку (1.5x0.8)	шт	1
4.	Електромонтажні роботи		
4.1	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5
4.2	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2
4.3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт (світильник круглий з світлодіодною лампою)	шт	2
4.4	Монтаж вентилятора осьового (вентилятор тіпа Домовент V до 100м3	шт	3
5	Вивезення сміття	т	1

Вимоги до виконавця

- Наявність відповідного транспорту, забезпечення виробничого процесу всіма механізмами та оснащенням, необхідними для виконання робіт;
- Організація та виконання робіт здійснюються підрядником за дотримання вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», а також інших нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги з охорони праці.
- Послуги надавати матеріалами та обладнанням. Виконавця, транспортні витрати враховувати у вартість послуг
- Якість матеріалів повинна підтверджуватися сертифікатами якості та паспортами заводу-виробника, які надаються спільно з продукцією.
- Кольори та тип матеріалу перед придбанням погоджувати із Замовником.
- По закінченню роботи Виконавець надає Замовнику (за необхідності) наступну документацію:
 - журнали виконання робіт;
 - виконавчі схеми;
 - акти на приховані роботи;
 - сертифікати якості на використані матеріали і конструкції;

Можливості замовника

- Надання місця для зберігання техніки і механізмів.

2. Вимоги до матеріальних ресурсів:

Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах для дітей (в т.ч. школи).

Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

Якщо учасник пропонує використання еквівалентних матеріалів, то технічні та якісні характеристики таких матеріалів учасника повинні мати відповідні показники не гірші, ніж матеріали замовника.

Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону.